

N.p.k.	Kods	Darba, izdevumu un materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
		<i>Atpūtas vietas izveide</i>		
		<i>Betona apmales</i>	<i>m</i>	<i>36,00</i>
1		Betona ceļa apmales izbūve	m	36,00
		Ceļu Apmale Brikers Pelēka 1000x150x300m	gab.	40,00
		Betons B30/37	m3	2,50
		<i>Laukumu bruģakmens segums</i>	<i>m2</i>	<i>80,00</i>
2		Viršējās augsnes kārtas norakšana, b=200mm	m2	80,00
3		Grunts rakšana mehanizēti	m3	36,00
4		Liekās grunts nostumšana atbērtnē tālāk izmantošanai, būvlaukuma teritorijā	m3	52,00
5		Esošās grunts blietēšana	m2	80,00
6		Blietētas grants kārtas izbūve, b=400mm	m2	80,00
		Grants maisījums (frakcija 0/32) ar piegādi	m3	40,00
7		Blietētas šķembu maisījuma kārtas izbūve, b=150mm	m2	80,00
		Dolomīta šķembu maisījums (frakcija 0/45) ar piegādi	m3	14,40
8		Smilts un cementa maisījuma izlīdzinošais slānis, b=30mm	m2	80,00
		Smilts un cementa maisījums ar piegādi	m3	3,00
9		Betona bruģa seguma ieklāšana, b=60mm	m2	80,00
		Betona Bruģis Salenieku Bloks Decor mazs Pelēks, 150x150x60mm	m2	88,00
		<i>Versaļas stila iesegums takām un atpūtas laukmiem</i>	<i>m2</i>	<i>583,69</i>
10		Viršējās augsnes kārtas norakšana, b=200mm	m2	583,69
11		Grunts rakšana mehanizēti	m3	291,80
12		Liekās grunts nostumšana atbērtnē tālāk izmantošanai, būvlaukuma teritorijā	m3	408,50
13		Esošās grunts blietēšana	m2	583,69
14		Blietētas skalotas grants kārtas izbūve, b=200mm	m2	583,69
		Skalota grants (frakcija 0/32) ar piegādi	m3	145,90
15		Blietētas šķembu maisījuma kārtas izbūve, b=150mm	m2	583,69
		Skalotu dolomīta šķembu maisījums: 10% (fr.8/16mm) šķembas, 90% (fr.16/32mm) šķembas ar piegādi	m3	105,10
16		Blietētas šķembu maisījuma kārtas izbūve, b=54mm	m2	583,69
		Dolomīta šķembu maisījums (frakcija 5/8) ar piegādi	m3	37,80
17		Dolomīta miltu saistvielas slāņa izveide, b=30mm	m2	583,69
		Dolomīta milti ar piegādi	t	21,00
		<i>Apzaļumošana</i>		
18		Melnzemes uzbēruma 10cm biezumā izveide, zālāja sēšana	m2	120,00
		Sijāta melnzeme ar piegādi	m3	14,40
		Zāliena sēklas	kg	12,00
		<i>Labiekārtojuma elementi</i>		
19		Ugunsкура vietas izbūve, izmantojot uz vietas pieejamos izejmateriālus (Laukakmens krāvums)	gab.	2,00
20		Velo novietņu izgatavošana, izmantojot uz vietas pieejamos izejmateriālus, uzstādīšana	gab.	2,00
21		Koka soliņu izgatavošana, izmantojot uz vietas pieejamos izejmateriālus, uzstādīšana	gab.	4,00
		<i>Citi darbi</i>		
22		Skatītāju valņa uzbēruma izveide	m3	230,25
23		Plastmasas caurtekas izbūve, OD200mm	m	3,00

BA DAĻAS SATURS

	BŪVDARBU APJOMI			
	BŪVDARBU APJOMI	b/m	BA-01	17



SIA "SAND GROUP", t.+371 28390565, Reģ.Nr. 40203400282, Būvkomersantu Reģ.Nr.: 18884, e-mail: hi@sandgroup.lv, sandgroup.lv

BŪVPROJEKTA GP DAĻAS VADĪTĀJA: LILĪJA SAŠKO

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA LILĪJA SAŠKO:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS, BŪVOBJEKTA ADRESE:

Atpūtas vieta
Aģupīte, Mandegas, Skultes pagasts.,
Limbažu novads

PASŪTĪJUMA NR.: LĪGUMA NR. 11_24_48
PASŪTĪTĀJS: Limbažu novada pašvaldības, REĢ NR.: 90009114631
SASKAŅOTĀJS: Limbažu novada pašvaldības, REĢ NR.: 90009114631, Ainārs Liniņš

LAPAS SATURS:
BŪVDARBU APJOMI

MĒROGS:	b/m	RĀS.NR.: LN-03	MARKA: BA
LAPAS TEHNISKAIS IZSTRĀDĀTĀJS: MĀRTIŅŠ SMILTS	ARHIVA REĢISTR. NR.: 11_24_48	STADIJA: BP	LAPA NR.: BA-01
DATUMS: 2024. GADA 15.OKTOBRIS		LAPAS CAUR. NR.:	